

REMONT BUDYNKU B-013 Ip.

L.p.	Zakres prac	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
I.	I piętro				
I.A.	roboty budowlane				
1.	Demontaż krat stalowych w oknach	m2	50		
2.	Rozbiórka istn. posadzki w pomieszczeniach wraz z usunięciem materiałów z rozbiórki	m2	110		
3.	Rozbiórka wykładziny pcv wraz z usunięciem materiałów z rozbiórki	m2	440		
4.	Wykonanie nowej wylewki gr. 4 cm	m2	110		
5.	Rozbiórka ściany z cegły gr. 1/2 c. z usunięciem materiałów z rozbiórki gr. 12 cm	m2	75		
6.	Rozbiórka ściany stalowej wraz z drzwiami	m2	9,68		
7.	Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicami	kpl.	11		
8.	Wykucie otworu pod drzwi 90x210 w ścianie gr. 25 cm	szt.	2		
9.	Demontaż okien drewnianych	m2	80		
10.	Częściowe zamurowanie otworów po oknach i drzwiach ściana gr. 25 cm	m2	51		
11.	Zamurowanie otworów po oknach ściana gr. 25 cm	m2	32		
12.	Dostawa i montaż okien PCV wraz z parapetami zewn. i wewn.	m2	32		
13.	Dostawa i montaż drzwi wewn. typu PORTA 90 cm	szt.	18		
14.	Dostawa i montaż ściany przeszklonej Alu z drzwiami ppoż. o wym. (90+30)x210 EI30	m2	9,7		
15.	Wykonanie ścianek z płyty GK na konstr. stal.	m2	60		
16.	Obudowa ścian płytami GK na konstr. stalowej	m2	1260		
17.	Dostawa i montaż drzwi Alu (90+30)*210	szt.	2		
18.	Dostawa i montaż drzwi Alu 90*210 (wejście na klatkę schodową na parterze)	szt.	1		
19.	Montaż sufitu podwieszanego z płyt TERMATEX	m2	440		
20.	Przygotowanie istn. posadzek pod ułożenie płytek	m2	440		
21.	Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 zł/m2) z cokół 7 cm	m2	440		
22.	Malowanie ścian 2 x farbą emulsyjną	m2	1260		
23.	Wykonanie stołu laboratoryjnego (blat) obłożonego płytkami glazurowanymi o wym. 0,8 x 15,0 m	m2	12		
24.	Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 zł/m2) na schodach - ilość stopni 22 + cokół 7 cm	kpl.	1		
25.	Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 zł/m2) na klatce schodowej + cokół 7 cm	m2	22		
26.	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.	20		
27.	Montaż żaluzji okiennych pionowych	m2	30		

1.B.	roboty instalacyjne				
28.	instalacja c.o.	kpl.	1		
29.	instalacja gazowa: propan, tlen azot, gaz ziemny	kpl.	1		
30.	instalacja sprężonego powietrza	kpl.	1		
31.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb maszyn i urządzeń - rury wywiewne	m	10		
32.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb maszyn i urządzeń - okapy	szt.	2		
33.	Dostawa i montaż prysznic bezpieczeństwa	kpl.	1		
34.	instalacja wod.-kan.	kpl.	1		
1.C.	roboty elektryczne + LAN				
35.	Demontaż istniejących instalacji wraz z wywozem i utylizacją	kpl.	1		
36.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej	kpl.	1		
37.	Montaż dodatkowej rozdzielni dla potrzeb laboratorium	kpl.	1		
38.	Wykonanie nowej instalacji telefonicznej i komputerowej	kpl.	1		
39.	Remont instalacji odgromowej	kpl.	1		
40.	Pomiary	kpl.	1		
2.	Elewacja (opcja)				
41.	elewacja frontowa (styropian 10cm+tynek akrylowy)	m2	490		
42.	elewacja boczna 1	m2	180		
43.	elewacja boczna 2	m2	180		
3.	Dach				
44.	Wykonanie pokrycia dachu 1 x papą termozgrzewalną wentyl.	m2	800		
45.	Wymiana obróbek blacharskich	kpl.	1		
46.	Częściowa wymiana rur i rynien	m	50		
47.	Remont kominków wentylacyjnych na dachu	kpl.	1		
48.	Montaż klapy oddymiającej nad klatką schodową wraz z siłownikiem i instal. ppoż. 1,0 x 1,0 m	kpl.	1		

4.	Klatka schodowa				
49.	Montaż sufitu podwieszanego z płyt TERMATEX	m2	56		
50.	Malowanie ścian 2 x farbą emulsyjną	m2	146		
51.	Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 zł/m2) na schodach - ilość stopni 22 + cokół 7 cm	kpl.	1		
52.	Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 zł/m2) na klatce schodowej + cokół 7 cm	m2	22		
53.	Malowanie barierki schodowej	mb	8		
5.	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1		
6.	Roboty nieprzewidziane	%	10		
OGÓLEM:					