

Opis do zakresu wykonania remontu elewacji, dachu i wnętrza budynku oczyszczalni ścieków (nr inw. 450)

(do zapytania ofertowego, ilości orientacyjne)

1. Remont dachu, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
 - naprawa pęknięć pokrycia papowego; uzupełnienia papy ; pow.dachu ok 170m²
 - wymiana wszystkich uszkodzonych, zardzewiałych obróbek blacharskich dachu
 - wymiana uszkodzonych odcinków rynien dachowych i rur spustowych
 - pomalowanie w/w elementów farbą do metalu (do powierzchni ocynkowanych) w kolorze brązowym (kolor zbliżony do istniejącego) -dotyczy nowych i istniejących elementów

2. Remont elewacji.
 - skucie luźnych i odspojonych tynków na elewacji
 - uzupełnienie tynków na elewacji
 - wypełnienie rys i szczelin tynku elewacji (dotyczy wszystkich ścian)
 - oczyszczenie całej elewacji przed malowaniem (myjką wysokociśnieniową z użyciem środka do mycia elewacji)
 - malowanie elewacji (kolor biały i brązowy)- farby elewacyjne „Cararol” lub analogiczne
 - malowanie elementów metalowych: parapety okienne, brama, elementy stalowe daszków (kolor brązowy)


3. Remont pomieszczenia wewnątrz:
 - oczyszczenie ścian i sufitu
 - uzupełnienie ubytków w tynku
 - malowanie ścian i sufitu farbą elewacyjną w kolorze białym
 - oczyszczenie elementów stalowych (belki, podciągi itp.)
 - demontaż wciągnika (żurawia na belce)
 - malowanie elementów stalowych w kolorze jasno szarym 2x
 - skucie fundamentów: zbiornika stalowego oraz „wanny” (po usunięciu urządzeń przez firmę modernizującą oczyszczalnię)
 - uzupełnienie posadzek betonem B35
 - wykonanie ogrodzenia l=6,5m o wysokości 2,0m z bramą dwuskrzydłową (ogrodzenie systemowe; kolor zielony; brama przystosowana do zamknięcia na kłódkę)
 - uzupełnienie kanału deskami (po demontażu urządzeń wykonywanych przez firmę modernizującą oczyszczalnię)

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury”
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
- elementy metalowe: złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- praca etapowa (w uzgodnieniu z firmą modernizującą oczyszczalnię)
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

- zdjęcia elewacji i dachu – stan istniejący
- zdjęcie wnętrza budynku – stan istniejący


mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli, GA/KZ-7342/83/92