

ZAPYTANIE NR 120020764

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie remontu posadzek, dla posadowienia tokarki, w budynku Warsztatu Mechanicznego w Zakładzie Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 152.

Zakres prac:

1. Nacięcie istniejącej posadzki
2. Wykucie istniejącej metalowej ramy
3. Skucie warstwy wierzchniej
4. Wykonanie nowej posadzki + nowy rowek instalacji elektrycznej

Szczegółowy wykaz robót budowlanych w załączonym opisie remontu posadzki

Oferenta obowiązuje wizją lokalną

Zdjęcia stanu istniejącego poniżej w zapytaniu

Oferta powinna uwzględnić:

1. Szczegóły techniczne oferowanej usługi lub towaru.
2. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni.
3. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe wg zakresu prac itd.
4. Warunki dostawy.
5. Warunki płatności.
6. Termin realizacji.
7. Okres i warunki gwarancji.
8. Parametry środowiskowe: jeśli dotyczy

ZARZĄD SPÓŁKI

Monika Cupiał-Zgryzek
Prezes Zarządu

Piotr Mirek
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz,
Członek Zarządu

Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu

Ofertę prosimy przestać drogą elektroniczną **wyłącznie** na adres: oferty@tfkable.com w nieprzekraczalnym terminie do **31.12. 2021**. Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej, będą traktowane jako nieważne.

Zwracam się z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną specyfikacji technicznej (bez cen) na adres: marcin.zywinski@tfkable.com tel. 502 086 100.

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych i wizji lokalnej:

Waldemar Cieszyński waldemar.cieszynski@tfkable.com tel. 665 810 317





Opis do zakresu wykonania remontu posadzek dla posadowienia tokarek w budynku Warsztatu Mechanicznego

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie z obmiarem dokonany przez oferenta)

Wykonanie robót budowlanych:

1. nacięcie istniejącej posadzki betonowej 5,5x5m
2. wykucie z betonu istniejącej stalowej ramy tokarki (w sposób aby nie uległa uszkodzeniu) i przekazanie Zamawiającemu
3. skucie warstwy wierzchniej , wywóz i utylizacja gruzu
4. wykonanie nowej posadzki (zatartej mechanicznie) z betonu B35 W8 ze zbrojeniem rozproszonym
5. wykonanie rowka dla instalacji elektrycznej (nacięcie, skucie , ułożenie rury arot, zabetonowanie j/w)
6. nacięcie istniejącej posadzki ok 1x4m
7. skucie warstwy wierzchniej , wywóz i utylizacja gruzu
8. wykonanie nowej posadzki (zatartej mechanicznie) z betonu B35 W8 ze zbrojeniem rozproszonym

*UWAGA: elementy stalowe zdemontowane należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zakaz wywozu poza teren zakładu)

- obowiązuje wyгородzenie i oznakowanie placu budowy (w zakresie robót) zgodnie z obowiązującymi przepisami (prace w obiekcie użytkowanym)
- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego użytkowanych powierzchni

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury”
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp

Załączniki:

- zdjęcie stanu istniejącego 3szt

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wszerkiel
budynków i budowli, GA-KZ-7342/83/92

Bydgoszcz, 17 listopada 2021r