

**Opis do zakresu usunięcia odpadających tynków
na połączeniu budynku socjalno-biurowego z halą
wydziału W5**

(numer inwentarzowy 20051 i 55135)

- do zapytania ofertowego (ilości orientacyjne) -

1. Roboty w zakresie:

- ustawienie rusztowań roboczych (usuwanie elementów na wysokości ok 4-6m)
- usunięcie wszelkich luźnych elementów tynków; wymurówek znajdujących się pomiędzy halą a ścianą budynku socjalno-biurowego (wykonać na całej długości hali); skucie elementów „wątpliwych” (mogących się odspoić w przyszłości)
- usuwane materiały j/w do wywiezienia na wysypisko
- zabezpieczenie maszyn i urządzeń znajdujących się w obrębie robót przed zakurzeniem

W ofercie należy przewidzieć:

- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót (pomieszczenia użytkowane)
- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego użytkowanych powierzchni (posprzątanie, umycie z kurzu i zabrudzeń)

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
- obowiązuje wyгородzenie terenu prac (minimum taśma ostrzegawcza + odpowiednie tabliczki ostrzegawcze)
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego

upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wszelkie
budynki i budowle GA-KZ-7342.83/92